

Proizvodnja i distribucija plina i toplinske energije Cjenik donesen Cjenik u primjeni od	ENERGO d.o.o. Rijeka,
	10. ožujak 2022 godine
	15. ožujak 2022 godine

CJENIK INTERVENTNIH RADOVA I ZAMJENE OPREME

Redni broj	Opis usluge	Normativ	Jedinica mjere	Količina	Cijena usluge bez PDV-a (kn)	Cijena usluge s uključenim PDV-om u visini od 25% (kn)
1	PRIPREMNO ZAVRŠNI RADOVI U UREDOVNO VRIJEME ZA NARUČENE RADOVE					
1.1	Radni sat djelatnika kod pružanja redovnih usluga (rad za tržište, rad po narudžbi i sl.)	1	sat	1	110,00	137,50
1.2	Dolazak i odlazak po kod redovne narudžbe	0,5	sat	2	110,00	137,50
1.3	Doprema i otprema alata , te odvoz	0,85	sat	2	187,00	233,75
1.4	Manipulativni troškovi dobave potrebnog materijala te doprema na objekt	paušal	paušal	paušal	250,00	312,50
2	PRIPREMNO ZAVRŠNI RADOVI KOD HITNIH INTERVENCIJA I SERVISA IZVAN UREDOVNOG VREMENA					
2.1	Radni sat djelatnika kod pružanja izvanrednih usluga (hitne intervencije i rad izvan uredovnog vremena)	1,5	sat	1	165,00	206,25
2.2	Dolazak i odlazak po hitnoj intervenciji	0,75	sat	2	165,00	206,25
2.3	Pražnjenje i punjenje instalacije CG kada nije moguće zatvoriti samo vertikalnu na kojoj se dogodilo puknuće radijatora					
2.3.1	- za objekte do 10 katova	2	sat	2	440,00	550,00
2.3.2	- za objekte od 11 do 18 katova	3	sat	2	660,00	825,00
2.4	Pražnjenje i punjenje instalacija CG kada se vertikale mogu zatvoriti					
2.4.1	- za objekte do 10 katova	1	sat	1	110,00	137,50
2.4.2	- za objekte od 11 do 18 katova	1,5	sat	1	165,00	206,25
2.5	Doprema i otprema alata , te odvoz	1	sat	2	220,00	275,00
2.6	Manipulativni troškovi dobave potrebnog materijala te doprema na objekt	paušal	paušal	paušal	360,00	450,00
3	RADOVI NA ZAMJENI RADIJATORSKIH VENTILA, DETENTORA (prigušnica), UGRADNJA ČEPOVA (blindiranje)					
3.1	Skidanje radijatora	0,2	komad	1	22,00	27,50
3.2	Skidanje holendera	0,2	komad	1	22,00	27,50
3.3	Skidanje ventila	0,1	komad	1	11,00	13,75
3.4	Skidanje radijatorske prigušnice	0,1	komad	1	11,00	13,75
3.5	Čišćenje i obrada cijevnog navoja	0,1	komad	1	11,00	13,75
3.6	Ugradnja novog rad. ventila	0,25	komad	1	27,50	34,38
3.7	Ugradnja nove prigušnice	0,25	komad	1	27,50	34,38
3.8	Postava novog radijatora sa ugradbom nosača	0,5	komad	1	55,00	68,75
3.9	Montaža cijevnih produžetaka	0,15	komad	1	16,50	20,63
3.10	Zamjena radijatorskih redukcija	0,25	komad	1	27,50	34,38
3.11	Zamjena termostatske glave	0,25	komad	1	27,50	34,38
4	ELEKTROKADROVI U TOPLINSKIM PODSTANICAMA					
4.1	Zamjena CN sklopki različitih veličina	1	sat	1	110,00	137,50
4.2	Zamjena bimetala za sve vrste sklopki	1	sat	1	110,00	137,50
4.3	Zamjena grebenastih sklopki svih veličina	1	sat	1	110,00	137,50
4.4	Popravak ili zamjena vanjskih osjetnika automatske regulacije	1,5	sat	1	165,00	206,25
4.5	Zamjena regulacionih pojačala automatske regulacije	1,2	sat	1	132,00	165,00
4.6	Ugradnja vremenskog prekidača (Timer)	1,2	sat	1	132,00	165,00

Redni broj	Opis usluge	Normativ	Jedinica mjere	Količina	Cijena usluge bez PDV-a (kn)	Cijena usluge s uključenim PDV-om u visini od 25% (kn)
5	STROJARSKI RADOVI U TOPLINSKIM PODSTANICAMA, NA INSTALACIJAMA RAZVODA I TOPLOVODIMA					
5.1	Skidanje izolacije od Al lima i kamene vune sa cijevi, kolektora, koljena	0,5	m ²	1	55,00	68,75
5.2	Rezanje cijevi svih promjera 2 reza	0,4	sat	2	88,00	110,00
5.3	Zavarivanje cijevi za 2 zavora prema promjeru					
5.3.1	- NO ½" (DN 15)	0,4	sat	2	88,00	110,00
5.3.2	- NO 1" (DN 25)	0,6	sat	2	132,00	165,00
5.3.3	- NO 2" (DN 50)	0,8	sat	2	176,00	220,00
5.3.4	- NO 3" (DN 80)	1,1	sat	2	242,00	302,50
5.3.5	- NO 4" (DN 100)	1,5	sat	2	330,00	412,50
5.3.6	- NO 5" (DN 125)	1,8	sat	2	396,00	495,00
5.3.5	- NO 6" (DN 150)	2,2	sat	2	484,00	605,00
5.3.6	- NO 8" (DN 200)	2,5	sat	2	550,00	687,50
5.4	Zavarivanje twin-pipe cijevi za 4 zavora prema promjeru					
5.4.1	- NO ½" (DN 15)	0,4	sat	3,8	167,20	209,00
5.4.2	- NO 1" (DN 25)	0,6	sat	3,8	250,80	313,50
5.4.3	- NO 2" (DN 50)	0,8	sat	3,8	334,40	418,00
5.4.4	- NO 3" (DN 80)	1,1	sat	3,8	459,80	574,75
5.4.5	- NO 4" (DN 100)	1,5	sat	3,8	627,00	783,75
5.4.6	- NO 5" (DN 125)	1,8	sat	3,8	752,40	940,50
5.4.5	- NO 6" (DN 150)	2,2	sat	3,8	919,60	1.149,50
5.4.6	- NO 8" (DN 200)	2,5	sat	3,8	1.045,00	1.306,25
5.5	Organizacija i vođenje gradilišta za sanaciju toplovoda (dan)	6	sat	1	660,00	825,00
5.6	Skidanje poliretanske izolacije i pjene sa predizoliranih cijevi do DN80	1	sat	1	110,00	137,50
5.7	Skidanje poliretanske izolacije i pjene sa predizoliranih cijevi od DN100	2	sat	1	220,00	275,00
5.8	Spajanje poliretanske izolacije i pjene na predizoliranim cijevima	2	sat	1	220,00	275,00
5.9	Demontaža i električno otpajanje pumpi	1	sat	1	110,00	137,50
5.10	Montaža nove pumpe sa elektrospajanjem bez preinaka na cijevnoj instalaciji	1,6	sat	1	176,00	220,00
5.11	Montaža nove pumpe sa elektrospajanjem i izvedbom preinaka na cijevnoj instalaciji	2	sat	1	220,00	275,00
5.12	Ugradnja novih ventila ispred i iza pumpe (narezivanje navoja)	1,4	sat	1	154,00	192,50
5.13	Ugradnja ventila osim toplovoda bez obzira na promjer (2 kom)	1	sat	1	110,00	137,50
5.14	Ugradnja ventila na toplovodima obzira na promjer (1 kom)	4	sat	1	440,00	550,00
5.15	Sanacija grijalice PTV sa svim pratećim radnjama, dobavom materijala i zamjenom brtve na grijalici	8	sat	1	880,00	1.100,00
6	IZOLATERSKI RADOVI U PODSTANICAMA					
6.1	Izoliranje bojlera, kolektora i cijevi izolacijom od Al lima i kamene vune debljine do 50 mm	3,5	m ²	1	385,00	481,25
6.2	Izoliranje koljena, redukcija izolacijom od Al lima i kamene vune debljine do 50 mm	4,6	m ²	1	506,00	632,50
6.3	Izolacija cijevi izolacijom Armaflex sa parnom branom do promjera 2"	1,9	m	1	209,00	261,25
6.4	Premazivanje novo izvedenih instalacija dvostrukim premazom antikorozivne boje	1,9	m ²	1	209,00	261,25
7	OSTALI RADOVI					
7.1	Skidanje automatskog odzračnog lončića	0,32	kom	1	35,20	44,00
7.2	Montaža novog odzračnog lončića	0,32	kom	1	35,20	44,00
7.3	Demontaža kuglastih ventila do ¾" na odzračnim prstenima i kontrolnim	0,36	kom	1	39,60	49,50
7.4	Montaža kuglastih ventila do ¾"	0,36	kom	1	39,60	49,50

Uredovno vrijeme: ponedjeljak-petak od 07:00-15:00

Za sve ostale navedene radove dajemo pismenu ponudu na postavljeni upit.

Direktor

Sanjin Kirigin, dipl.ing.

 **Energo**
d.o.o. Rijeka