

Proizvodnja i distribucija plina i toplinske energije Cjenik donesen Cjenik u primjeni od	ENERGO d.o.o. Rijeka, Dolac 14/I
	10. ožujak 2022 godine
	15. ožujak 2022 godine

CJENIK INTERVENTNIH RADOVA I ZAMJENE OPREME

Redni broj	Opis usluge	Normativ	Jedinica mjere	Količina	Cijena usluge bez PDV-a (kn)	Cijena usluge bez PDV-a (€) *	Cijena usluge s uključenim PDV-om u visini od 25% (kn)	Cijena usluge s uključenim PDV-om u visini od 25% (€) *
1	PRIPREMNO ZAVRŠNI RADOVI U UREDOVNO VRIJEME ZA NARUČENE RADOVE							
1.1	Radni sat djelatnika kod pružanja redovnih usluga (rad za tržište, rad po narudžbi i sl.)	1	sat	1	110,00	14,60	137,50	18,25
1.2	Dolazak i odlazak po kod redovne narudžbe	0,5	sat	2	110,00	14,60	137,50	18,25
1.3	Doprema i otprema alata , te odvoz	0,85	sat	2	187,00	24,82	233,75	31,02
1.4	Manipulativni troškovi dobave potrebnog materijala te doprema na objekt	paušal	paušal	paušal	250,00	33,18	312,50	41,48
2	PRIPREMNO ZAVRŠNI RADOVI KOD HITNIH INTERVENCIJA I SERVISA IZVAN UREDOVNOG VREMENA							
2.1	Radni sat djelatnika kod pružanja izvanrednih usluga (hitne intervencije i rad izvan uredovnog vremena)	1,5	sat	1	165,00	21,90	206,25	27,37
2.2	Dolazak i odlazak po hitnoj intervenciji	0,75	sat	2	165,00	21,90	206,25	27,37
2.3	Pražnjenje i punjenje instalacije CG kada nije moguće zatvoriti samo vertikalnu na kojoj se dogodilo puknuće radijatora							
2.3.1	- za objekte do 10 katova	2	sat	2	440,00	58,40	550,00	73,00
2.3.2	- za objekte od 11 do 18 katova	3	sat	2	660,00	87,60	825,00	109,50
2.4	Pražnjenje i punjenje instalacija CG kada se vertikalne mogu zatvoriti							
2.4.1	- za objekte do 10 katova	1	sat	1	110,00	14,60	137,50	18,25
2.4.2	- za objekte od 11 do 18 katova	1,5	sat	1	165,00	21,90	206,25	27,37
2.5	Doprema i otprema alata , te odvoz	1	sat	2	220,00	29,20	275,00	36,50
2.6	Manipulativni troškovi dobave potrebnog materijala te doprema na objekt	paušal	paušal	paušal	360,00	47,78	450,00	59,73
3	RADOVI NA ZAMJENI RADIJATORSKIH VENTILA, DETENTORA (prigušnica), UGRADNJA ČEPOVA (blindiranje)							
3.1	Skidanje radijatora	0,2	komad	1	22,00	2,92	27,50	3,65
3.2	Skidanje holendera	0,2	komad	1	22,00	2,92	27,50	3,65
3.3	Skidanje ventila	0,1	komad	1	11,00	1,46	13,75	1,82
3.4	Skidanje radijatorske prigušnice	0,1	komad	1	11,00	1,46	13,75	1,82
3.5	Čišćenje i obrada cijevnog navoja	0,1	komad	1	11,00	1,46	13,75	1,82
3.6	Ugradnja novog rad. ventila	0,25	komad	1	27,50	3,65	34,38	4,56
3.7	Ugradnja nove prigušnice	0,25	komad	1	27,50	3,65	34,38	4,56
3.8	Postava novog radijatora sa ugradbom nosača	0,5	komad	1	55,00	7,30	68,75	9,12
3.9	Montaža cijevnih prođužetaka	0,15	komad	1	16,50	2,19	20,63	2,74
3.10	Zamjena radijatorskih redukcija	0,25	komad	1	27,50	3,65	34,38	4,56
3.11	Zamjena termostatske glave	0,25	komad	1	27,50	3,65	34,38	4,56
4	ELEKTROKADROVI U TOPLINSKIM PODSTANICAMA							
4.1	Zamjena CN sklopki različitih veličina	1	sat	1	110,00	14,60	137,50	18,25
4.2	Zamjena bimetal za sve vrste sklopki	1	sat	1	110,00	14,60	137,50	18,25
4.3	Zamjena grebenastih sklopki svih veličina	1	sat	1	110,00	14,60	137,50	18,25
4.4	Popravak ili zamjena vanjskih osjetnika automatske regulacije	1,5	sati	1	165,00	21,90	206,25	27,37
4.5	Zamjena regulacionih pojačala automatske regulacije	1,2	sat	1	132,00	17,52	165,00	21,90
4.6	Ugradnja vremenskog prekidača (Timer)	1,2	sat	1	132,00	17,52	165,00	21,90

Redni broj	Opis usluge	Normativ	Jedinica mjere	Količina	Cijena usluge bez PDV-a (kn)	Cijena usluge bez PDV-a (€) *	Cijena usluge s uključenim PDV-om u visini od 25% (kn)	Cijena usluge s uključenim PDV-om u visini od 25% (€) *
5	STROJARSKI RADOVI U TOPLINSKIM PODSTANICAMA, NA INSTALACIJAMA RAZVODA I TOPLOVODIMA							
5.1	Skidanje izolacije od Al lima i kamene vune sa cijevi, kolektora, koljena	0,5	m ²	1	55,00	7,30	68,75	9,12
5.2	Rezanje cijevi svih promjera 2 reza	0,4	sat	2	88,00	11,68	110,00	14,60
5.3	Zavarivanje cijevi za 2 zavara prema promjeru							
5.3.1	- NO ½" (DN 15)	0,4	sat	2	88,00	11,68	110,00	14,60
5.3.2	- NO 1" (DN 25)	0,6	sat	2	132,00	17,52	165,00	21,90
5.3.3	- NO 2" (DN 50)	0,8	sat	2	176,00	23,36	220,00	29,20
5.3.4	- NO 3" (DN 80)	1,1	sat	2	242,00	32,12	302,50	40,15
5.3.5	- NO 4" (DN 100)	1,5	sat	2	330,00	43,80	412,50	54,75
5.3.6	- NO 5" (DN 125)	1,8	sat	2	396,00	52,56	495,00	65,70
5.3.5	- NO 6" (DN 150)	2,2	sat	2	484,00	64,24	605,00	80,30
5.3.6	- NO 8" (DN 200)	2,5	sat	2	550,00	73,00	687,50	91,25
5.4	Zavarivanje twin-pipe cijevi za 4 zavara prema promjeru							
5.4.1	- NO ½" (DN 15)	0,4	sat	3,8	167,20	22,19	209,00	27,74
5.4.2	- NO 1" (DN 25)	0,6	sat	3,8	250,80	33,29	313,50	41,61
5.4.3	- NO 2" (DN 50)	0,8	sat	3,8	334,40	44,38	418,00	55,48
5.4.4	- NO 3" (DN 80)	1,1	sat	3,8	459,80	61,03	574,75	76,28
5.4.5	- NO 4" (DN 100)	1,5	sat	3,8	627,00	83,22	783,75	104,02
5.4.6	- NO 5" (DN 125)	1,8	sat	3,8	752,40	99,86	940,50	124,83
5.4.5	- NO 6" (DN 150)	2,2	sat	3,8	919,60	122,05	1.149,50	152,56
5.4.6	- NO 8" (DN 200)	2,5	sat	3,8	1.045,00	138,70	1.306,25	173,37
5.5	Organizacija i vođenje gradilišta za sanaciju toplovoda (dan)	6	sat	1	660,00	87,60	825,00	109,50
5.6	Skidanje poliretanske izolacije i pjene sa predizoliranih cijevi do DN80	1	sat	1	110,00	14,60	137,50	18,25
5.7	Skidanje poliretanske izolacije i pjene sa predizoliranih cijevi od DN100	2	sat	1	220,00	29,20	275,00	36,50
5.8	Spajanje poliretanske izolacije i pjene na predizoliranim cijevima	2	sat	1	220,00	29,20	275,00	36,50
5.9	Demontaža i električno otpajanje pumpi	1	sat	1	110,00	14,60	137,50	18,25
5.10	Montaža nove pumpe sa elektrospajanjem bez preinaka na cijevnoj instalaciji	1,6	sat	1	176,00	23,36	220,00	29,20
5.11	Montaža nove pumpe sa elektrospajanjem i izvedbom preinaka na cijevnoj instalaciji	2	sat	1	220,00	29,20	275,00	36,50
5.12	Ugradnja novih ventila ispred i iza pumpe (narezivanje navoja)	1,4	sat	1	154,00	20,44	192,50	25,55
5.13	Ugradnja ventila osim toplovoda bez obzira na promjer (2 kom)	1	sat	1	110,00	14,60	137,50	18,25
5.14	Ugradnja ventila na toplovodima obzira na promjer (1 kom)	4	sat	1	440,00	58,40	550,00	73,00
5.15	Sanacija grijalice PTV sa svim pratećim radnjama, dobavom materijala i zamjenom brtve na grijalici	8	sat	1	880,00	116,80	1.100,00	146,00
6	IZOLATERSKI RADOVI U PODSTANICAMA							
6.1	Izoliranje bojlera, kolektora i cijevi izolacijom od Al lima i kamene vune debljine do 50 mm	3,5	m ²	1	385,00	51,10	481,25	63,87
6.2	Izoliranje koljena, redukcija izolacijom od Al lima i kamene vune debljine do 50 mm	4,6	m ²	1	506,00	67,16	632,50	83,95
6.3	Izolacija cijevi izolacijom Armaflex sa parnom branom do promjera 2"	1,9	m	1	209,00	27,74	261,25	34,67
6.4	Premazivanje novo izvedenih instalacija dvostrukim premazom antikorozivne boje	1,9	m ²	1	209,00	27,74	261,25	34,67
7	OSTALI RADOVI							
7.1	Skidanje automatskog odzračnog lončića	0,32	kom	1	35,20	4,67	44,00	5,84
7.2	Montaža novog odzračnog lončića	0,32	kom	1	35,20	4,67	44,00	5,84
7.3	Demontaža kuglastih ventila do ¾" na odzračnim prstenima i kontrolnim	0,36	kom	1	39,60	5,26	49,50	6,57
7.4	Montaža kuglastih ventila do ¾"	0,36	kom	1	39,60	5,26	49,50	6,57

* fiksni tečaj konverzije 1 € (Euro) = 7,53450 kuna, sukladno Odluci Vlade RH o objavi uvođenja eura kao službene valute u RH (NN 85/2022)