

Proizvodnja i distribucija plina i toplinske energije						ENERGO d.o.o. Rijeka,	
Cjenik donesen						27. svibanj 2024 godine	
Cjenik u primjeni od						01. lipanj 2024 godine	
CJENIK INTERVENTNIH RADOVA I ZAMJENE OPREME							
Redni broj	Opis usluge	Normativ	Jedinica mjere	Količina	Cijena usluge bez PDV-a (€)	Cijena usluge s uključenim PDV-om u visini od 25% (€)	
<b>1 PRIPREMNO ZAVRŠNI RADOVI U UREDOVNO VRIJEME ZA NARUČENE RADOVE</b>							
1.1	Radni sat djelatnika kod pružanja redovnih usluga (rad za tržište, rad po narudžbi i sl.)	1	sat	1	24,80	31,00	
1.2	Dolazak i odlazak po kod redovne narudžbe	0,5	sat	2	24,80	31,00	
1.3	Doprema i otprema alata , te odvoz	0,85	sat	2	42,20	52,80	
1.4	Manipulativni troškovi dobave potrebnog materijala te doprema na objekt	1	sat	1	56,40	70,50	
<b>2 PRIPREMNO ZAVRŠNI RADOVI KOD HITNIH INTERVENCIJA I SERVISA IZVAN UREDOVNOG VREMENA</b>							
2.1	Radni sat djelatnika kod pružanja izvanrednih usluga (hitne intervencije i rad izvan uredovnog vremena)	1,5	sat	1	37,20	46,50	
2.2	Dolazak i odlazak po hitnoj intervenciji	0,75	sat	2	37,20	46,50	
2.3	Pražnjenje i punjenje instalacije CG kada nije moguće zatvoriti samo vertikalnu na kojoj se dogodilo puknuće radijatora						
2.3.1	- za objekte do 10 katova	2	sat	2	99,30	124,10	
2.3.2	- za objekte od 11 do 18 katova	3	sat	2	148,90	186,20	
2.4	Pražnjenje i punjenje instalacija CG kada se vertikalne mogu zatvoriti				0,00	0,00	
2.4.1	- za objekte do 10 katova	1	sat	1	24,80	31,00	
2.4.2	- za objekte od 11 do 18 katova	1,5	sat	1	37,20	46,50	
2.5	Doprema i otprema alata , te odvoz	1	sat	2	49,60	62,10	
2.6	Manipulativni troškovi dobave potrebnog materijala te doprema na objekt	1	sat	1	81,20	101,50	
<b>3 RADOVI NA ZAMJENI RADIJATORSKIH VENTILA, DETENTORA (prigušnica), UGRADNJA ČEPOVA (blindiranj)</b>							
3.1	Skidanje radijatora	0,2	komad	1	7,90	9,90	
3.2	Skidanje holendera	0,2	komad	1	7,90	9,90	
3.3	Skidanje ventila	0,1	komad	1	3,90	4,90	
3.4	Skidanje radijatorske prigušnice	0,1	komad	1	3,90	4,90	
3.5	Čišćenje i obrada cijevnog navoja	0,1	komad	1	3,90	4,90	
3.6	Ugradnja novog rad. ventila	0,25	komad	1	9,90	12,30	
3.7	Ugradnja nove prigušnice	0,25	komad	1	9,90	12,30	
3.8	Postava novog radijatora sa ugradbom nosača	0,5	komad	1	19,70	24,70	
3.9	Montaža cijevnih produžetaka	0,15	komad	1	5,90	7,40	
3.10	Zamjena radijatorskih redukcija	0,25	komad	1	9,90	12,30	
3.11	Zamjena termostatske glave	0,25	komad	1	9,90	12,30	
<b>4 ELEKTROKODI U TOPLINSKIM PODSTANICAMA</b>							
4.1	Zamjena CN sklopki različitih veličina	1	sat	1	24,80	31,00	
4.2	Zamjena bimetalna za sve vrste sklopki	1	sat	1	24,80	31,00	
4.3	Zamjena grebenastih sklopki svih veličina	1	sat	1	24,80	31,00	
4.4	Popravak ili zamjena vanjskih osjetnika automatske regulacije	1,5	sat	1	37,20	46,50	
4.5	Zamjena regulacionih pojačala automatske regulacije	1,2	sat	1	29,80	37,20	
4.6	Ugradnja vremenskog prekidača (Timer)	1,2	sat	1	29,80	37,20	
<b>5 STROJARSKI RADOVI U TOPLINSKIM PODSTANICAMA, NA INSTALACIJAMA RAZVODA I TOPLOVODIMA</b>							
5.1	Skidanje izolacije od Al lima i kamene vune sa cijevi, kolektora, koljena	0,5	m <sup>2</sup>	1	12,40	15,50	
5.2	Rezanje cijevi svih promjera 2 reza	0,4	sat	2	19,90	24,80	
5.3	Zavarivanje cijevi za 2 zavara prema promjeru				0,00	0,00	
5.3.1	- NO ½" (DN 15)	0,4	sat	2	19,90	24,80	
5.3.2	- NO 1" (DN 25)	0,6	sat	2	29,80	37,20	
5.3.3	- NO 2" (DN 50)	0,8	sat	2	39,70	49,60	
5.3.4	- NO 3" (DN 80)	1,1	sat	2	54,60	68,30	
5.3.5	- NO 4" (DN 100)	1,5	sat	2	74,50	93,10	
5.3.6	- NO 5" (DN 125)	1,8	sat	2	89,40	111,70	
5.3.5	- NO 6" (DN 150)	2,2	sat	2	109,20	136,50	
5.3.6	- NO 8" (DN 200)	2,5	sat	2	124,10	155,10	
5.4	Zavarivanje twin-pipe cijevi za 4 zavara prema promjeru						
5.4.1	- NO ½" (DN 15)	0,4	sat	3,8	37,70	47,20	
5.4.2	- NO 1" (DN 25)	0,6	sat	3,8	56,60	70,70	
5.4.3	- NO 2" (DN 50)	0,8	sat	3,8	75,40	94,30	
5.4.4	- NO 3" (DN 80)	1,1	sat	3,8	103,80	129,70	
5.4.5	- NO 4" (DN 100)	1,5	sat	3,8	141,50	176,90	
5.4.6	- NO 5" (DN 125)	1,8	sat	3,8	169,80	212,20	
5.4.5	- NO 6" (DN 150)	2,2	sat	3,8	207,50	259,40	
5.4.6	- NO 8" (DN 200)	2,5	sat	3,8	235,80	294,70	
5.5	Organizacija i vođenje gradilišta za sanaciju toplovoda (dan)	6	sat	1	148,90	186,20	
5.6	Skidanje poliretanske izolacije i pjene sa predizoliranih cijevi do DN80	1	sat	1	24,80	31,00	
5.7	Skidanje poliretanske izolacije i pjene sa predizoliranih cijevi od DN100	2	sat	1	49,60	62,10	
5.8	Spajanje poliretanske izolacije i pjene sa predizoliranim cijevima	2	sat	1	49,60	62,10	
5.9	Demontaža i električno otpajanje pumpi	1	sat	1	24,80	31,00	
5.10	Montaža nove pumpe sa elektrospajanjem bez preinaka na cijevnoj instalaciji	1,6	sat	1	39,70	49,60	
5.11	Montaža nove pumpe sa elektrospajanjem i izvedbom preinaka na cijevnoj instalaciji	2	sat	1	49,60	62,10	
5.12	Ugradnja novih ventila ispred i iza pumpe (narezivanje navoja )	1,4	sat	1	34,70	43,40	
5.13	Ugradnja ventila osim toplovoda bez obzira na promjer (2 kom)	1	sat	1	24,80	31,00	
5.14	Ugradnja ventila na toplovodima obzira na promjer (1 kom)	4	sat	1	99,30	124,10	

Žiro račun: IBAN HR17 2360000 - 1101962162 kod Zagrebačka banka d.d.

Žiro račun: IBAN HR37 2402006 - 1100401603 kod Erste & Steiermärkische Bank d.d.

Registrirano u TS Rijeka: Tt-95/3158-2, MBS: 040013290, MB: 3456811, OIB: 99393766301

Temeljni kapital Društva: 33.448.138,56 EUR

Direktor Društva: Marko Križanec, dipl.ing., EMBA

Redni broj	Opis usluge	Normativ	Jedinica mjere	Količina	Cijena usluge bez PDV-a (€)	Cijena usluge s uključenim PDV-om u visini od 25% (€)
5.15	Sanacija grijalice PTV sa svim pratećim radnjama, dobavom materijala i zamjenom brtve na grijalici	8	sat	1	198,60	248,20
<b>6</b>	<b>IZOLATERSKI RADOWI U PODSTANICAMA</b>					
6.1	Izoliranje bojlera, kolektora i cijevi izolacijom od Al lima i kamene vune debljine do 50 mm	3,5	m <sup>2</sup>	1	86,90	108,60
6.2	Izoliranje koljena, redukcija izolacijom od Al lima i kamene vune debljine do 50 mm	4,6	m <sup>2</sup>	1	114,20	142,70
6.3	Izolacija cijevi izolacijom Armaflex sa parnom branom do promjera 2"	1,9	m	1	47,20	59,00
6.4	Premazivanje novo izvedenih instalacija dvostrukim premazom antikorozivne boje	1,9	m <sup>2</sup>	1	47,20	59,00
<b>7</b>	<b>OSTALI RADOWI</b>					
7.1	Skidanje automatskog odzračnog lončića	0,32	kom	1	12,60	15,80
7.2	Montaža novog odzračnog lončića	0,32	kom	1	12,60	15,80
7.3	Demontaža kuglastih ventila do 3/4" na odzračnim prstenima i kontrolnim vodovima	0,36	kom	1	14,20	17,80
7.4	Montaža kuglastih ventila do 3/4"	0,36	kom	1	14,20	17,80

Uredovno vrijeme: ponedjeljak-petak od 07:00-15:00  
Za sve ostale nenavedene radove dajemo pismenu ponudu na postavljeni upit.

Direktor

Marko Kržanec, dipl.ing., EMBA


